

Ontwerp Projectbesluit herstel- en versterkingsopgave waterkeringen Klotputten

Vaststelling Ontwerp Projectbesluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel,

Gelet op:

- voorstel 86131/324357 d.d. 23 juni 2026;
- artikel 5.44, eerste en vierde lid Omgevingswet;
- artikel 5.52, eerste lid Omgevingswet;

Overwegende dat:

- de huidige staat en de vorm van de regionale waterkeringen rondom de Klotputten in Eindhoven niet meer op orde zijn om te voldoen aan de "omgevingswaarden voor waterveiligheid", zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant;
- het waterschap een resultaatsverplichting heeft om te zorgen dat de waterkeringen aan de geldende waterveiligheidsnorm voldoen, en dat er in dit verband herstel- en versterkingsmaatregelen moeten worden uitgevoerd aan de waterkeringen;
- het uitvoeren van de herstel- en versterkingsmaatregelen er ook voor zorgt dat het gebied rondom de Klotputten, waaronder stedelijk gebied, beter is beschermd tegen de risico's op wateroverlast vanuit het oppervlaktewater. Hiermee wordt invulling gegeven aan de inspanningsverplichting die geldt voor het waterschap om te voldoen aan de "omgevingswaarde voor wateroverlast", zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant;
- het herstel en de versterking van de waterkeringen bij de Klotputten gericht is op het creëren van een *gesloten keringenstelsel* dat Eindhoven beschermt tegen hoog water en waarmee wordt voldaan aan de geldende waterveiligheid- en overlastnormen,

heeft het volgende besloten:

Artikel I

"Projectbesluit herstel- en versterkingsopgave waterkeringen Klotputten" opgenomen in Bijlage A in ontwerp vast te stellen, inclusief de daarbij behorende Bijlage II Deel B Motivering Projectbesluit met onderliggende documenten (bijlage 01 t/m 17). De maatregelen zijn gericht op het onderhouden en versterken van waterkeringen rondom de Klotputten in Eindhoven. Het projectbesluit zal tevens kwalificeren als een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit voor zover het projectbesluit in strijd is met het omgevingsplan.

Artikel II

Het Ontwerp projectbesluit en de bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

Aldus vastgesteld door Waterschap De Dommel, op 23 juni 2026

het dagelijks bestuur

E. de Ridder

watergraaf
H. Kielenstijn

secretaris-directeur

Bijlage A Bijlage bij artikel I

Projectbesluit herstel- en versterkingsopgave waterkering Klotputten

1 Projectbeschrijving

1.1 Doel

De projectdoelstelling voor het project 'herstel- en versterkingsopgave waterkeringen Klotputten' is:

Het uitvoeren van herstel- en versterkingsmaatregelen aan de waterkeringen rondom de Klotputten om te waarborgen dat wordt voldaan aan de geldende omgevingswaarden voor waterveiligheid en wateroverlast, zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.

In paragraaf 1.1 van de motivering (Deel B – Motivering projectbesluit – Herstel- en versterkingsopgave waterkeringen Klotputten) zijn de projectdoelstellingen en opgaven nader toegelicht.

1.2 Voorwaarden

Dit projectbesluit komt tot uitvoering, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- a. De omgevingsvergunningen die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen zoals opgenomen in het projectbesluit zijn verleend en in werking getreden;
- b. De mitigerende maatregelen worden uitgevoerd zoals vermeld op bladzijde 38 van de mer-beoordeling (bijlage 14).

Het projectbesluit omvat het gebied rondom de Klotputten, gelegen in het zuidwesten van de gemeente Eindhoven. Alle maatregelen die worden omschreven in het projectbesluit vinden plaats binnen het projectgebied, zie figuur 1.

1.3 Projectgebied

Het projectbesluit omvat het gebied rondom de Klotputten, gelegen in het zuidwesten van de gemeente Eindhoven. Alle maatregelen die worden omschreven in het projectbesluit vinden plaats binnen het projectgebied herstel- en versterkingsopgave waterkeringen Klotputten, zie figuur 1.



Figuur 1 Overzichtskaat projectgebied herstel- en versterkingsopgave waterkeringen Klotputten. Nummers in deze kaart corresponderen met maatregelen in tabel 1.

2 Permanente maatregelen en werkzaamheden

2.1 Ontwerp project (en permanente maatregelen)

Om invulling te geven aan de in hoofdstuk 1 genoemde projectdoelstelling is voor het project een integraal ontwerp opgesteld. In dit ontwerp zijn alle benodigde maatregelen uitgewerkt, zoals de inrichtingsmaat-

regelen aan de waterkeringen, het dempen van een watergang, het aanleggen van een duiker en het verplaatsen van een kano in- en uitstapplaats. Alle permanente maatregelen zijn opgenomen onder 2.2.

2.2 Permanente maatregelen

Binnen het projectgebied herstel- en versterkingsopgave waterkeringen Klotputten worden de inrichtingsmaatregelen 1 tot en met 5 uitgevoerd, opgesomd in tabel 1. De locaties van de inrichtingsmaatregelen zijn aangeduid in figuur 1. Onderstaand worden de maatregelen verder toegelicht. De ontwerptekeningen waarin de maatregelen verder zijn uitgewerkt, zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van de motivering op dit projectbesluit.

Tabel 1: Overzicht inrichtingsmaatregelen

	Maatregel
1	Versterking waterkering westzijde Klotputten Verhogen en verleggen waterkering Aanleg vooroevers Verplaatsen kano in- en uitstapplaats Aanleg halfverharding
2	Ophogen waterkering westzijde afwateringskanaal Verhogen kade Aanleg halfverharding
3	Aanbrengen kerende damwand Plaatsen hardhouten damwand Verplaatsen kano in- en uitstapplaats
4	Verleggen waterkering op terrein High Tech Campus Verlagen bestaande waterkering Aanleg nieuwe waterkering Aanleg halfverharding Aanleg kokerduiker en LOP-stuw Aanleg dubbelkerende kokerduiker Aanleg beschoeiing Plaatsen houten hekwerk met poort
5	Dempen A-watergang ter plaatse van High Tech Campus

2.2.1 Versterken kering westzijde Klotputten

Ophogen en verplaatsen waterkering

De waterkering aan de westzijde van de zandvang Klotputten, vanaf de A2 fly-over (bij Binckhorst/kroosrekreiniger) tot aan het kruispunt met de Hunenborg, wordt verhoogd tot +18.23m NAP. Daarnaast is sprake van 5 meter kruinverlegging landinwaarts. Door de verlegging grenst de nieuwe kering direct aan de achtergelegen watergang.

Aanleg vooroevers

De waterkering aan de westzijde wordt aan de Dommelse zijde voorzien van 5 meter brede vooroevers, welke worden beplant met rietkragen ter verbetering van de biodiversiteit van het onderwaterleven.

Verplaatsen kano in- en uitstapplaats

De bestaande kano in- en uitstapplaats aan de westzijde van de kroosrekreiniger wordt verplaatst naar de overzijde (oostzijde kroosrekreiniger)

Aanleg halfverharding

Over de gehele lengte van het keringtracé wordt een halfverharding aangebracht, dienende als fiets- en wandelpad. De nieuwe halfverharding vervangt de bestaande.

2.2.2 Ophogen kering westzijde afwateringskanaal

Verhogen kade

De kade langs de westzijde van het afwateringskanaal wordt vanaf Brug Het Werdje tot aan de Hanevoetbrug verhoogd tot +17.76m NAP. De kade wordt daarnaast aangewezen als regionale kering.

Aanbrengen halfverharding

Over de gehele lengte van de kade wordt een halfverharding aangelegd, dienende als fiets- en wandelpad. De nieuwe halfverharding vervangt de bestaande.

2.2.3 Aanbrengen kerende damwand

Plaatsen hardhouten damwand

Op de splitsing van de Dommel en het afwateringskanaal worden over een lengte van 15 meter hardhouten damwandplanken aangebracht. De damwand heeft een kerende functie en maakt onderdeel van het stelsel waterkeringen rond de Klotputten.

Verplaatsen kano in- en uitstapplaats

De bestaande kano in- en uitstapplaats aan de zuidzijde van de Dommel, nabij het afwateringskanaal, wordt verplaatst naar de overzijde. De kano in- en uitstapplaats bevindt grenst in de nieuwe situatie aan de hardhouten damwanden. Middels een trap kunnen kanoërs vanaf de in- en uitstapplaats de kade betreden.

2.2.4 Verleggen waterkering op terrein High Tech Campus

Verlagen bestaande waterkering

De huidige waterkering op het HTC-terrein, ten zuiden van de Dommel gelegen, wordt verlaagd naar +16.80m NAP.

Aanleg nieuwe waterkering

Landinwaarts ten opzichte van de bestaande waterkering op het HTC-terrein wordt een nieuwe waterkering aangelegd. De ligging van de nieuwe kering is nagenoeg parallel aan de bestaande waterkering. De hoogte van de nieuwe kering is +17.80m NAP. Op de nieuwe kering bevindt zich een onverhard pad voor onderhoudsmateriaal van het waterschap. De nieuwe kering is niet openbaar toegankelijk.

Aanleg halfverharding

Met het verlagen van de bestaande waterkering wordt tevens een halfverharding aangebracht op de waterkering. De halfverharding dient als openbaar wandelpad, zodat bestaande wandelroutes intact blijven en de nieuwe waterkering geen toegang behoeft voor recreatief gebruik.

Plaatsen LOP-stuw en kokerduiker

Ten zuiden van de waterkering bevindt zich een A-watgang, welke functioneert als afwatering van het achtergelegen gebied. Om de afwatering richting de Dommel te garanderen, wordt een kokerduiker met LOP-stuw geplaatst. De LOP-stuw bevindt zich aan de Dommelse zijde, ingesteld op een vast stuwpeil.

Aanleg dubbelkerende kokerduiker

De bypass, aan de zuidzijde van het verdeelwerk gelegen, dient als vispassage. In de nieuwe situatie wordt de kering over de bypass aangelegd en de bestaande brug verwijderd. Een dubbelkerende kokerduiker, aan twee zijden afsluitbaar, wordt aangelegd onder de kering. Deze garandeert het functioneren van de vispassage.

Aanleg beschoeiing

Langs de oorspronkelijke kering wordt beschoeiing aangebracht. Deze dient om afkalving, en daarmee het verzakken, van de oorspronkelijke kering met wandelpad te voorkomen.

Plaatsen houten hekwerk met poort

Op de nieuwe kering wordt aan beide zijden van de kering een houten hekwerk met poort geplaatst, zodat de kering niet vrij toegankelijk is voor wandelaars. Met de aanleg van een wandelpad op de oorspronkelijke kering blijft de reeds bestaande wandelroute in stand.

2.2.5 Dempen A-watergang ter plaatse van High Tech Campus

Om de landinwaartse verlegging van de waterkering op het HTC-terrein te kunnen realiseren, wordt een A-watergang gedempt. De nieuwe waterkering bevindt zich op de locatie van de gedempte watergang. De afwatering van het gebied is gegarandeerd door de aanleg van een kokerduiker.

3 Flexibiliteit in het besluit

3.1 Maatvoering ontwerp

De maatvoering van de maatregelen in het projectbesluit zijn weergegeven in het ontwerp (Bijlage 1 en 2) en in de dwarsprofielen die horen bij de verschillende delen van de waterkeringen waarbij de herstel- en versterkingsmaatregelen worden uitgevoerd.

3.2 Flexibiliteit in het ontwerp

Het ontwerp van het projectbesluit wordt tijdens en na de procedure van het projectbesluit verder in detail uitgewerkt. In deze uitwerking worden details toegevoegd. Denk hierbij onder andere aan de exacte positie van werken, materialisatie, vormgeving en landschappelijke uitstraling. Zaken die nog gedetailleerd dienen te worden, zijn:

- Verplaatsing kano in- en uitstapplaatsen
- Aanleg kokerduiker en LOP-stuw
- Plaatsen hardhouten damwand
- Aanleg dubbelkerende kokerduiker
- Aanleg beschoeiing
- Plaatsen houten hekwerk met poort

4 Tijdelijke maatregelen

4.1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

Voor de realisatie van het project worden tijdelijke maatregelen en voorzieningen getroffen. Het projectgebied wordt ingericht als bouwterrein en tijdelijke in- en uitritten voor het bouwverkeer worden aangelegd. Het bouwterrein wordt zoveel als mogelijk afgesloten. De wandel- en fietsroutes door het projectgebied worden tijdelijk afgesloten en omgeleid gedurende de periode waarbinnen de uitvoering plaatsvindt.

De tijdelijke maatregelen en voorzieningen (o.a. doorlooptijd, locatie, etc.) worden in de contractfase door de aannemer nader uitgewerkt, afgestemd met betrokkenen en gecommuniceerd met de omgeving.

4.2 Bouw- en aanlegfase

De werkzaamheden binnen dit project bestaan grotendeels uit grondverzet en het verwijderen en aanbrengen van civieltechnische voorzieningen. Gedurende de uitvoering wordt erop ingezet om de werkwijze zo goed als mogelijk af te stemmen op het terrein en de weersomstandigheden. Met een uitvoeringscontract wordt de resultaatverplichting voor de uitvoerende partij vastgelegd. Naast een detailbeschrijving van de maatregelen, wordt hierin ook sturing gegeven aan de wijze waarop de uitvoering moet verlopen. Hierbij moet gedacht worden aan uitvoeringsperioden, aan- en afvoerroutes, werkterreinen, werktijden, stopmomenten en (andere bouw-)activiteiten rondom het plangebied.

4.3 Planning

Voordat met de uitvoering gestart kan worden, is nadere informatie nodig met betrekking tot de detailplanning, werkvolgorde, fasering en dergelijke. De nadere uitwerking van deze details vindt in de contractfase plaats.

Op basis van het uitvoeringsontwerp is een bestek opgesteld. De aanbesteding voor de uitvoering zal in Q3 van 2026 worden opgestart, zodat in Q1 2027 de aannemer bekend is. Inclusief enige voorbereidingstijd voor de aannemer zal vanaf Q2 2027 de uitvoering plaatsvinden. Voor de uitvoering is 6 tot 7 maanden voorzien.

5 Maatregelen ter beperking of voorkoming van nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving

5.1 Maatregelen

In hoofdstuk 4 van de motivering (Deel B - Motivering) zijn de milieueffecten voortkomend uit het project beschreven. Het gaat om gebruikelijke en tijdelijke effecten die horen bij de uitvoering van werkzaamheden in de fysieke leefomgeving. Van permanente aanzienlijke effecten op het milieu, inclusief de lokale fysieke leefomgeving, is geen sprake. Er zijn mitigerende maatregelen opgenomen om de voorzienbare effecten te voorkomen of zoveel als mogelijk te beperken. Navolgend zijn de maatregelen voortvloeiend hieruit beschreven.

Bodemverontreiniging en grondtransport:

- Vrijkomende grond van verschillende bodemkwaliteitsklassen wordt gescheiden verwerkt in het werk

Geluidshinder:

- De werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse dagen binnen kantoortijden

Omgevingsveiligheid:

- Er wordt een verkeersplan opgesteld in samenwerking met de beoogde aannemer, om dit vervolgens aan de gemeente Eindhoven voor te leggen ter accordering.
- Het werkterrein wordt afgesloten tijdens de uitvoering.
- In samenwerking met de beoogde aannemer en de gemeente Eindhoven wordt gezorgd voor omleidingswegen (indien nodig), aangegeven door tijdelijke routingborden

(Fijn)stof:

- Bij droge omstandigheden zal grond tijdens de uitvoeringswerkzaamheden nat worden gehouden, ter voorkoming van (fijn)stofvorming
- Met aangrenzende bewoners is afgesproken dat zonnepanelen bij eventuele bedekking door (fijn)stof, ontstaan als gevolg van de werkzaamheden, worden schoon gemaakt

Natuur:

- In het kader van soortenbescherming zal uitvoering worden gegeven aan de schadevoorkomende of –beperkende maatregelen zoals vermeld in tabel 3 van deel B; Motivering Projectbesluit.
- Tijdens de uitvoeringsfase zal te allen tijde de zorgplicht worden nageleefd en wordt er waar nodig gewerkt volgens vastgestelde ecologische werkprotocollen.
- Ter bescherming en behoud van de bomen in het projectgebied wordt gewerkt onder begeleiding van een European Tree Technician en vindt monitoring van de bomen plaats na afronding van uitvoering.

6 Omgevingsvergunningen

6.1 Omgevingsvergunningen

Voor de uitvoering van het project zijn verschillende omgevingsvergunningen benodigd, zoals omgevingsvergunningen voor de bouwactiviteit, het vellen van houtopstanden en het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden. Voorts gelden er informatie- en meldplichten voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden en de uitvoering van bepaalde milieubelastende activiteiten, zoals het toepassen van grond en baggerspecie. In het kader van dit projectbesluit is een vergunningeninventarisatie gemaakt. Verwezen wordt in dit verband naar bijlage 13 Vergunningenscan.

Geen integraal projectbesluit

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om in het projectbesluit te bepalen dat het projectbesluit eveneens geldt als een omgevingsvergunning, indien een dergelijke vergunning voor de uitvoering van het projectbesluit is vereist (artikel 5.52, lid 2, onder a, Omgevingswet). Daarmee krijgt het projectbesluit het karakter van een integraal juridisch besluit. Voor het onderhavige project geldt dat de benodigde omgevingsvergunningen geen onderdeel uitmaken van het projectbesluit; deze worden afzonderlijk aangevraagd bij de bevoegde gezagen.

In Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 wordt in afdeling 1.7 (artikel 1.10) 'Uitzondering beheeractiviteiten' ingegaan op deze mogelijkheid voor integraliteit van het projectbesluit. Voor handelingen door of vanwege het waterschap, gericht op de taken die bij Reglement aan het waterschap zijn toebedeeld door Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, is geen omgevingsvergunning vereist, als daarvoor een projectbesluit is vastgesteld.

6.2 Geen coördinatie van uitvoeringsvergunningen

Zoals hiervoor beschreven zijn er naast het projectbesluit vergunningen nodig om het project mogelijk te maken en ruimtelijk in te passen. Dit zijn de uitvoeringsvergunningen oftewel de besluiten ter uitvoering van het projectbesluit. Het betreft voornamelijk de omgevingsvergunningen die nodig zijn om te komen tot uitvoering van het project, zoals het uitvoeren van werken en werkzaamheden.

Waterschap De Dommel heeft als bevoegd gezag voor het projectbesluit op grond van artikel 5.45 Omgevingswet besloten om voor deze uitvoeringsvergunningen geen toepassing te geven aan artikel 16.7 Omgevingswet. Dit betekent dat de benodigde uitvoeringsbesluiten afzonderlijk worden aangevraagd, voorbereid en behandeld door de bevoegde gezagen. Deze doorlopen dat ook hun eigen voorbereidings- en rechtsbeschermingsprocedure.

7 Participatie

7.1 Participatieschema

Ter voorbereiding aan het projectbesluit heeft tijdens de verkenningsfase van het een participatieproces plaatsgevonden. Hierbij zijn de volgende vormen van participatie toegepast:

- Gesprekken met belanghebbende organisaties, zoals de gemeente Eindhoven en partijen die een belang in het projectgebied vertegenwoordigen;
- Het organiseren van een inloopbijeenkomst voor de bewoners van de buurten Hanevoet en Ooievaarsnest op 15 november 2024;
- Gesprekken met bewoners van de woning of tuin grenst aan de waterkeringen;
- De publicatie van een kennisgeving Voornemen en Participatie op 28 april 2025.

7.2 Oplossingen en verwerkte reacties naar aanleiding van de participatie

Het waterschap heeft de ontvangen reacties betrokken bij de verdere uitwerking van het project. Dit heeft geleid tot extra maatregelen om overlast tijdens de uitvoering te voorkomen of minimaliseren. De ontvangen reacties hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerp.

8 Termijn uitvoering projectbesluit

8.1 Toelichting termijnen

Dit hoofdstuk beschrijft de termijn waarbinnen in een omgevingsplan geen regels mogen worden gesteld die het uitvoeren van een project waarvoor provincie of Rijk een projectbesluit heeft vastgesteld belemmeren, deze termijn kan eenmaal worden verlengd, artikel 4.19a, lid 3 jo. lid 1, Omgevingswet.

Voor zover het projectbesluit in strijd is met een omgevingsplan van de gemeente Eindhoven, geldt projectbesluit van rechtswege (automatisch) als een buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA). Wanneer de maatregelen zijn uitgevoerd wordt dit door de gemeente Eindhoven verwerkt in het Omgevingsplan. Voor de maatregelen is gemotiveerd waarom wordt voldaan aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Tot de maatregelen die zijn beschreven in het projectbesluit zijn uitgevoerd mogen geen regels worden gesteld die de uitvoering van de maatregelen belemmeren. Op basis van de planning voor het projectbesluit loopt deze termijn tot en met 31 oktober 2027. Deze datum is de voorziene afronding van de uitvoeringsperiode.

9 Inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden

9.1 Inzage termijn en bezwaartermijn

Het ontwerp-projectbesluit zal na vaststelling gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. Gedurende die periode is eenieder in de gelegenheid om een zienswijze te geven op het ontwerp-projectbesluit.

Na de periode terinzagelegging en de behandeling van de zienswijzen op het ontwerp-projectbesluit, wordt het definitieve projectbesluit ter besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Na vaststelling van het definitieve projectbesluit door het dagelijks bestuur, zullen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant worden gevraagd om het projectbesluit goed te keuren.

Op het definitief vastgestelde projectbesluit en het goedkeuringsbesluit van GS kan beroep aangetekend worden. Voor de wijze van het indienen van beroepen wordt verwezen naar de kennisgeving van de vaststelling en ter inzagelegging van het definitieve projectbesluit zoals gepubliceerd in het Waterschapsblad. Op de projectpagina (www.dommel.nl/klotputten) zal een link naar deze kennisgeving opgenomen worden.

Bijlage I Overzicht Informatieobjecten

*projectgebied herstel- en
versterkingsopgave waterkeringen
Klotputten*

/join/id/regda-
ta/ws0539/2026/85bc2ca2933a476798c4b503d60714c3/nld@2026-
07-20;11525994

Bijlage II Overzicht Documentenbijlagen

<i>Bijlage 01 Uitvoeringstekening Klotputten Oost</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/92ecec365cfe49369d75100114887cdb/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 02 Uitvoeringstekening Klotputten West</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/6cfd709467b644cf9daf-fc6752eed84c/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 03 Uitvoeringstekening West_Profielen en Details</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/907280d374e4416194c225ecc81155fe/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 04 Plan van Aanpak Bodem en Bouwstoffen</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/bc41fee25e7448a0a8873349ee7bb5fa/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 05 Grondstromenplan</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/bb08b33abc1249fba2a4edf357e4d7b3/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 06 Uitvoeringstekening Klotputten Oost Bodemonderzoeken</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/19b0910193804b85b924c939e824ec68/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 07 Uitvoeringstekening Klotputten West Bodemonderzoeken</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/40be04972e174242bb39ff578ee75fb7/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 08 Verkennend bodem-, asbest-, funderings-, en asfaltonderzoek</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/028c176fe-ce24461ab046820075368e1/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 09 Quicksan Natuur</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/3268634c861f4cd8898782ed1dff3688/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 10 Aeries projectberekening cumulatief</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/65539b98d90e42dd938ec6a3fe87a507/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 11 Toelichting stikstofberekening</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/4c0e24baab4b43dfa0c00510320d3103/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 12 Boom Effect Analyse</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/f427d76a6eb647d09a4ecef-a93ade289/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 13 Vergunningenscan</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/6a2d2cca608e427e87b78ddf562f7a97/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 14 Aanmeldnotitie mer-beoordeling</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/b9cc9a155a924c43bea610d48d8938dd/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 15 Notitie Maatgevende Hoogwaterstanden Keringen Eindhoven Klimaatscenario 2050</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/a88990f1c8de4eb48b374a377601946c/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 16 Projectplan Hoogwatergolf Eindhoven</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/64e076a3df574b258ca993496e23a787/nld@2026-07-20;11525994
<i>Bijlage 17 Geotechnisch advies Ontwerpwijziging Klotputten</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/7e0955e44202466d9944cc74cedd9c3d/nld@2026-07-20;11525994
<i>Deel B Motivering Projectbesluit Herstellen Versterkingsopgave Waterkeringen Klotputten</i>	/join/id/regdata/ws0539/2026/d2dfe82893f4ae4b402c14cb-ca8a512/nld@2026-07-20;11525994